



ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วย เทศบาลตำบลเทพาลัย จะดำเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๒๐ (ช่วงต่อจากถนน คสล. เดิม) ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๙ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๐๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ ทต.ทพ ๓ (ม.๙)/๒๕๖๐

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เทศบาลตำบลเทพาลัยจึง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายประทีป ล้ำกลาง)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย

เทศบาลตำบลเทพาลัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๒๐ (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิม) ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๙ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา จำนวน ๑ สาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

๒. งบประมาณประมาณ ๑๙๙,๐๐๐.- (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยสังเขป งานปรับพื้นที่ งานเข้าแบบ งานวางเหล็กวางแอส งานเทคอนกรีต
- งานแต่งผิวคอนกรีต งานหินคลุกไหล่ทาง งานอื่นๆ

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเทพาลัยที่ ๕๗/๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๙๙,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง ตามที่แนบท้ายดังนี้

๕.๑ แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร. ๖) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๑. นายไพศาล หัตถากรณ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายมงคล จันทร์สุขศรี	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลฯ	กรรมการ
๓. นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคาค่างานก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๒๐ ๑

โครงการ/ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๒๐ (ช่วงต่อจากถนน คสล. เดิม) ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๙ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล ๒๐ (ช่วงต่อจากถนน คสล. เดิม) ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลเทพาลัย อำเภอ คง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเทพาลัย

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

แบบ ปร.๖

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๒๐ (ช่วงต่อจากถนน คสล. เดิม) ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๙ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๐๐.๐๐ เมตรหน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๙๙,๔๑๔.๓๖	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๑๙๙,๔๑๔.๓๖	
	ราคากลาง	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพศาล หัตถากรณ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมงคล จันทร์สุขศรี)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

เทศบาลตำบลเทพาลัย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ถนนเทศบาล ๒๐ (ช่วงต่อจากถนน คสล. เดิม) ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๙ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา
ถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.
รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล ๒๐ (ช่วงต่อจากถนน คสล. เดิม) ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๙ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ ทส.ทพ. ๓ (ม.๙)/๒๕๖๐ จำนวน ๖ แผ่น

ตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

กำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าางต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	รวมงานถนน ค.ส.ล.	๑๕๖,๙๓๐.๓๓	๑.๒๗๐๘	๑๙๙,๕๑๕.๓๖	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๑๙๙,๕๑๕.๓๖	บาท
		คิดเป็นเพียง		๑๙๙,๐๐๐.๐๐	บาท
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)ตรวจสอบ

(นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)ตรวจสอบ

(นายไพศาล หัตถากรณ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายไพศาล หัตถากรณ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายมงคล จันทรสุนทร)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)ตรวจสอบ

(นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

เทศบาลตำบลเทพาลัย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ถนนเทศบาล ๒๐ (ช่วงต่อจากถนน คสล. เดิม) ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๔ ต.เทพาลัย อ.สง. จ.นครราชสีมา ถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๐๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล ๒๐ (ช่วงต่อจากถนน คสล. เดิม) ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๔ ต.เทพาลัย อ.สง. จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ ทศ.ทท. ๓ (ม.๔)/๒๕๖๐ จำนวน ๖ แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

กำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ ต่อ หน่วย	ค่าแรงงานต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑	งานปรับพื้นที่	๕๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	๑.๒๙	๕๓๖.๐๐	
๒	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	๓๕.๐๐	ลบ.ม.	๕๐๖.๕๔	๘๐.๐๐	๓,๒๒๘.๓๐	
๓	งานไม้แบบและค้ำยัน	๔.๓๔	ตร.ฟ.	๕๐๓.๘๗	-	๓,๗๓๔.๒๓	
๔	ค่าแรงประกอบไม้แบบและค้ำยัน	๒๐.๐๐	ตร.ม.	-	๓๐๕.๐๐	๖,๑๐๐.๐๐	
๕	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด ๔ ม. ระยะ ๐.๒๐ ม. #	๕๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๕.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	
๖	เหล็กเส้นกลม(Dowel Bar) RB ๑๕	๑๑๐.๒๐	กก.	๑๖.๐๓	๒.๖๐	๒,๐๕๖.๘๒	
๗	เหล็กเส้นกลม(Dowel Bar) RB ๑๙	๓๓.๓๘	กก.	๑๕.๑๔	๒.๖๐	๒๓๗.๓๖	
๘	เหล็กข้ออ้อย(Tie Bar) DB ๑๖	๑๕๘.๐๐	กก.	๑๘.๕๒	๒.๖๐	๓,๓๓๖.๘๖	
๙	งานฉาบฉวย คอนกรีต	๖๐.๐๐	ลบ.ม.		๓๐๖.๐๐	๑๘,๓๖๐.๐๐	
๑๐	๑๐.๑ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ๓๒๖ กก./ลบ.ม.	๕๙๙.๓๐	ถุง	๑๒๙.๐๐	-	๕๖,๓๓๕.๓๐	
	๑๐.๒ ทรายหยาบ ๐.๖๐ ลบ.ม./ลบ.ม.	๓๗.๘๔	ลบ.ม.	๕๐๖.๕๔	-	๑๙,๒๒๐.๘๖	
	๑๐.๓ หินย่อย ๑.๐๙ ลบ.ม./ลบ.ม.	๖๘.๐๐	ลบ.ม.	๕๖๗.๒๙	-	๓๘,๕๗๕.๓๒	
๑๑	งานปมคอนกรีต	๕๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑๕.๐๐	๕.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	
๑๒	งานแอสฟัลท์ผสมทราย	๐.๐๓	ลบ.ม.	๑๖,๕๐๐.๐๐	-	๕,๒๕๐.๐๐	
	๑๒.๑ ค่าหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	๑๐๐.๐๐	ม.	-	๑๒.๕๐	๑,๒๕๐.๐๐	
	รวมงานถนน ค.ส.ล.					๑๕๖,๗๐๐.๓๓	

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายเพิ่มศักดิ์ ฉิมนอก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายไพศาล หัตถการณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง